

Ogłoszenie nr 540128429-N-2019 z dnia 26-06-2019 r.

Myszków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 562130-N-2019

Data: 2019-06-17 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Myszków, Krajowy numer identyfikacyjny 15139849700000, ul. Kościuszki 26, 42-300

Myszków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (34)3132682, e-mail

zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl, faks (34)3135029.

Adres strony internetowej (url): www.bip.miastomyszkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) demontaż istniejącego pokrycia dachowego z płyt azbesto-cementowych falistych – 283,24 m², b) usunięcie z poddasza pokruszonych płyt azbestocementowych płaskich – 1,70 m³, c) utylizację płyt azbesto-cementowych falistych z pokrycia i płyt płaskich zalegających na poddaszu budynku – 8,00 t, d) demontaż istniejących rynien dachowych – 48,86 m oraz demontaż rur spustowych – 31,00 m, e) demontaż obróbek blacharskich – 39,00 m², f) wymianę uszkodzonych biologicznie krokwi dachowych – 56,00 m, g) rozebranie istniejących i wymurowanie nowych kominów ponad dachem z cegły ceramicznej – 1,336 m³ z nakrywami kominowymi betonowymi – 2,70 m², h) łączenie połaci dachowych z kontrłatami i folią wstępnego krycia o wysokiej paroprzepuszczalności – 283,24 m², i) montaż wyłazów dachowych szklonych – 2 szt., j)

wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej T-35 powlekanej powłoką poliestrową gruboziarnistą – 283,24 m², k) wykonanie wszelkich obróbek blacharskich (pasów nad i pod rynnowych, wiatrownic, gąsiorów, obróbek bocznych kominów) z blachy powlekanej z powłoką gruboziarnistą w kolorze pokrycia – 56,59 m², l) montaż rynien dachowych fi 150 z blachy tytanocynkowej – 49,35 m, m) montaż rur spustowych fi 90-100 z blachy tytano-cynkowej – 31,00 m

W ogłoszeniu powinno być: 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) demontaż istniejącego pokrycia dachowego z płyt azbesto-cementowych falistych – 283,24 m², b) usunięcie z poddasza pokruszonych płyt azbesto-cementowych płaskich – 1,70 m³, c) rozbiórkę łączenia dachu – 76,76 m², d) utylizację płyt azbesto-cementowych falistych z pokrycia i płyt płaskich zalegających na poddaszu budynku – 8,00 t, e) demontaż istniejących rynien dachowych – 48,86 m oraz demontaż rur spustowych – 31,00 m, f) demontaż obróbek blacharskich – 39,00 m², g) wymianę uszkodzonych biologicznie krokwi dachowych – 56,00 m, h) rozebranie istniejących i wymurowanie nowych kominów ponad dachem z cegły ceramicznej – 1,336 m³ z nakrywami kominowymi betonowymi – 2,70 m², i) łączenie połaci dachowych z kontrłatami i folią wstępnego krycia o wysokiej paroprzepuszczalności – 283,24 m², j) montaż wyłazów dachowych szklonych – 2 szt., k) wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej T-35 powlekanej powłoką poliestrową gruboziarnistą – 283,24 m², l) wykonanie wszelkich obróbek blacharskich (pasów nad i pod rynnowych, wiatrownic, gąsiorów, obróbek bocznych kominów) z blachy powlekanej z powłoką gruboziarnistą w kolorze pokrycia – 56,59 m², m) montaż rynien dachowych fi 150 z blachy tytano-cynkowej – 49,35 m, n) montaż rur spustowych fi 90-100 z blachy tytano-cynkowej – 31,00 m

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-03, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-05, godzina: 10:00