

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**1. Nazwa przedmiotu zamówienia :**

Remont fragmentów kanalizacji deszczowej w ul. Dobrej i ul. Sucharskiego w Myszkowie.

**2. Przedmiot zamówienia :**

Remont fragmentów kanalizacji deszczowej w ul. Dobrej i ul. Sucharskiego w Myszkowie o zakresie określonym w pkt.5.

**3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia :**

od dnia podpisania umowy do dnia 20.08.2019r.

**4. Informacja o terenie :** Działki na których będą wykonywane roboty budowlane o numerze

ewidencyjnym: 7091(ul. Dobra),4225/1,6287/1(ul. Sucharskiego) są własnością Gminy Myszków.

**5. Szczegółowy zakres prac i obowiązków Wykonawcy wchodzą :**

1.Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, jego zaopiniowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie na czas prowadzenie robót.

2.Roboty budowlane:

**a) ul. Dobra**

➤ **roboty rozbiórkowe: (nawierzchnia, krawężniki, podbudowa)**

- studzienki ściekowe uliczne betonowe Ø500 mm- 2szt.,
- rurociąg betonowy kielichowy o średnicy nominalnej Ø200 mm-15 m,

➤ **roboty montażowe i wykończeniowe:**

- budowa przykanalików kanalizacji deszczowej Ø200 -15 m,
- budowa wpustów ulicznych Ø500 mm z osadnikiem bez syfonu – 2szt.,
- zabudowa krawężników najazdowych o wymiarach 15×22×100 cm – 14m,
- odtworzenie nawierzchni bitumicznej z podbudową – 60 m<sup>2</sup>  
(warstwa wiążąca- 8 cm, warstwa ścieralna - 4 cm)

**b) ul. Sucharskiego;**

➤ **roboty rozbiórkowe: (nawierzchnia, podbudowa)**

- rurociąg betonowy kielichowy o średnicy nominalnej Ø600 mm - 6 m,

➤ **roboty montażowe i wykończeniowe:**

- budowa rurociągu żelbetonowego łączonego na styk z opaską żelbetową Ø600 mm- 6 m,
- odtworzenie nawierzchni bitumicznej z podbudową – 12 m<sup>2</sup>  
(warstwa wiążąca- 8 cm, warstwa ścieralna - 4 cm)

**6.Wymagania Zamawiającego :**

Przy kalkulacji ceny za usługę należy uwzględnić również roboty przygotowawcze np. oznakowanie robót.

Prace powinna wykonać firma posiadająca stosowne uprawnienia.