



# GMINA MYSZKÓW

42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26  
tel.+48/34/313-26-82; fax:+48/34/313-50-29  
www.miastomyszkow.pl, e-mail: urzad@miastomyszkow.pl  
NIP 577-19-52-646 REGON 151398497

ZP.271.23.2019.PZ

Myszków, dn. 26.06.2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców postępowania**  
**o udzielenie zamówienia publicznego**  
**ZP. 271.23.2019.PZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Wymiana poszycia dachowego na budynku strażnicy OSP Mrzyglódka”.

## ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**1. W rozdziale 3 SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia, zmienia się treść ust. 2, w następujący sposób:**

**W SIWZ jest:**

„2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- a) demontaż istniejącego pokrycia dachowego z płyt azbesto-cementowych falistych – 283,24 m<sup>2</sup>,
- b) usunięcie z poddasza pokruszonych płyt azbesto-cementowych płaskich – 1,70 m<sup>3</sup>,
- c) utylizację płyt azbesto-cementowych falistych z pokrycia i płyt płaskich zalegających na poddaszu budynku – 8,00 t,
- d) demontaż istniejących rynien dachowych – 48,86 m oraz demontaż rur spustowych – 31,00 m,
- e) demontaż obróbek blacharskich – 39,00 m<sup>2</sup>,
- f) wymianę uszkodzonych biologicznie krokwi dachowych – 56,00 m,
- g) rozebranie istniejących i wymurowanie nowych kominów ponad dachem z cegły ceramicznej – 1,336 m<sup>3</sup> z nakrywami kominowymi betonowymi – 2,70 m<sup>2</sup>,
- h) łączenie połaci dachowych z kontrłatami i folią wstępnego krycia o wysokiej paroprzepuszczalności – 283,24 m<sup>2</sup>,
- i) montaż wyłazów dachowych szklonych – 2 szt.,
- j) wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej T-35 powlekanej powłoką poliestrową gruboziarnistą – 283,24 m<sup>2</sup>,
- k) wykonanie wszelkich obróbek blacharskich (pasów nad i pod rynnowych, wiatrownic, gąsiorów, obróbek bocznych kominów) z blachy powlekanej z powłoką gruboziarnistą w kolorze pokrycia – 56,59 m<sup>2</sup>,
- l) montaż rynien dachowych fi 150 z blachy tytano-cynkowej – 49,35 m,
- m) montaż rur spustowych fi 90-100 z blachy tytano-cynkowej – 31,00 m”.

**a winno być:**

„2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- a) demontaż istniejącego pokrycia dachowego z płyt azbesto-cementowych falistych – 283,24 m<sup>2</sup>,
- b) usunięcie z poddasza pokruszonych płyt azbesto-cementowych płaskich – 1,70 m<sup>3</sup>,
- c) **rozbiórkę łączenia dachu – 76,76 m<sup>2</sup>,**
- d) utylizację płyt azbesto-cementowych falistych z pokrycia i płyt płaskich zalegających na poddaszu budynku – 8,00 t,
- e) demontaż istniejących rynien dachowych – 48,86 m oraz demontaż rur spustowych – 31,00 m,
- f) demontaż obróbek blacharskich – 39,00 m<sup>2</sup>,
- g) wymianę uszkodzonych biologicznie krokwi dachowych – 56,00 m,
- h) rozebranie istniejących i wymurowanie nowych kominów ponad dachem z cegły ceramicznej – 1,336 m<sup>3</sup> z nakrywami kominowymi betonowymi – 2,70 m<sup>2</sup>,
- i) łączenie połaci dachowych z kontrłatami i folią wstępnego krycia o wysokiej paroprzepuszczalności – 283,24 m<sup>2</sup>,
- j) montaż wyłazów dachowych szklonych – 2 szt.,
- k) wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej T-35 powlekaną powłoką poliestrową gruboziarnistą – 283,24 m<sup>2</sup>,
- l) wykonanie wszelkich obróbek blacharskich (pasów nad i pod rynnowych, wiatrownic, gąsiorów, obróbek bocznych kominów) z blachy powlekaną z powłoką gruboziarnistą w kolorze pokrycia – 56,59 m<sup>2</sup>,
- m) montaż rynien dachowych fi 150 z blachy tytano-cynkowej – 49,35 m,
- n) montaż rur spustowych fi 90-100 z blachy tytano-cynkowej – 31,00 m”.

2. W rozdziale 10 SIWZ: Opis sposobu przygotowania ofert, zmienia się treść w tabeli z ust. 19 pkt 1, ust. 20 pkt 1, w następujący sposób:

**W SIWZ jest:**

„Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 03.07.2019 r., godz. 10:05”.

**a winno być:**

„Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 05.07.2019 r., godz. 10:05”.

3. W rozdziale 11 SIWZ: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, zmienia się treść ust. 1 lit. b) i ust. 2 lit. b), w następujący sposób:

**W SIWZ jest:**

w ust. 1 lit. b): „Termin składania ofert: do dnia 03.07.2019 r., do godz. 10:00”.

w ust. 2 lit. b): „Termin otwarcia ofert: w dniu 03.07.2019 r. o godz. 10:05”.

**a winno być:**

w ust. 1 lit. b): „Termin składania ofert: do dnia 05.07.2019 r., do godz. 10:00”.

w ust. 2 lit. b): „Termin otwarcia ofert: w dniu 05.07.2019 r. o godz. 10:05”.

4. W załączniku nr 1 do SIWZ - dokumentacja do realizacji zamówienia, zmienia się przedmiar robót: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP Mrzyglódka”, w następujący sposób:

- 1) w przedmiarze dodaje się pozycje: KNR-W 4-01 0441-04 - Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat do 24 cm; powierzchnia dachu -  $10,10 \times 7,60 = 76,76 \text{ m}^2$ ;
- 2) w przedmiarze zmienia się podstawę wyceny w poz. 17d.2 na KNR AT-09 0103-02, uwzględniającą przybicie kontrłat;
- 3) w przedmiarze usuwa się pozycję 16d.2 - Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm

Ww. zmiany Zamawiający uwzględnił w przedmiarze robót: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP Mrzyglódka”, poprzez jego ujednoczenie. Przedmiar w pliku o nazwie „OSP Mszyglódka - przedmiar ujednoczony” z rozszerzeniem .pdf i .ath zostanie zamieszczony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszków w zakładce PRZETARGI/Ogłoszenia o przetargach, w przedmiotowym ogłoszeniu.

*Powyższe zmiany wymagają dokonania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.*

**BURMISTRZ**  
**Włodzimierz Żak**

Sporządził: Piotr Zaczekowski

Sprawdził: Andrzej Hagno

