

Remont Pomieszczeń Sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Myszkowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	szt	6,000
17	KNR 2-15W 0131/02 analogia	Zawory przelotowe na dwuzłączkę o średnicy nominalnej 20mm 3*3	szt	9,000
		razem	szt	9,000
18	KNNR 3 0702/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - ościeżnica z skrzydłem i poszerzeniem otworu w ścianie 1,6*3	m2	4,800
		razem	m2	4,800
19	kalk. własna	Zabudowa kompletnego systemu kabin sanitarnych z płyt HPL gr 12mm w ilości 3 kabin	kpl	3,000
20	kalk. własna	Usunięcie gruzu z budynku z piętra 5*3	m3	15,000
		razem	m3	15,000
21	KNR 4-01w 0109/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowywładowniczymi na odległość do 1km 5*3	m3	15,000
		razem	m3	15,000
22	KNR 4-01w 0109/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowywładowniczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km Krotność = 5 5*3	m3	15,000
		razem	m3	15,000