

## Remont Pomieszczeń Sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Myszkowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Remont pomieszczeń sanitarnych</b>				
1	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej  14,74*3	m2	44,220
			razem	m2 44,220
2	KNR 4-01w 0820/08	Rozebranie okładziny ściennej  37,44*3	m2	112,320
			razem	m2 112,320
3	KNR 2-02w 2008/01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) na ścianach na zaprawie, bez pasków  43,68*3	m2	131,040
			razem	m2 131,040
4	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni  92,96*3	m2	278,880
			razem	m2 278,880
5	KNR 2-02W 1105/01 analogia	Warstwa niwelująco-wyrównawcza cementowa, grubości 2mm zatarta na gładko  14,74*3	m2	44,220
			razem	m2 44,220
6	KNNR 2 0805/01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x20cm, 20x20cm na zaprawie klejowej  48,16*3	m2	144,480
			razem	m2 144,480
7	KNR 2-02s 1118/09	Posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym.30x30cm układane metodą kombinowaną  14,74*3	m2	44,220
			razem	m2 44,220
8	KNR 2-02u2 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2  36,08*3	m2	108,240
			razem	m2 108,240