

INWESTOR:



Gmina Myszków
ul. Kościuszki 26
42-300 Myszków



ADRES INWESTYCJI:

42-300 Myszków
Województwo Śląskie, Powiat Myszkowski
działki nr: 10110/4, 10110/1, 7656/1, 7651/1, 6288/1, 6288/5; obręb: Myszków

NAZWA INWESTYCJI:

**Przebudowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 410053S
na drogę wewnętrzną nr 000011S na terenie miasta Myszkowa**

**RODZAJ
OPRACOWANIA:**

PRZEDMIAR ROBÓT

Kody CPV

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SPORZĄDZIŁ:

Jacek Knoff

DATA OPRACOWANIA:

Lipiec 2020r.

Ogólna charakterystyka obiektu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego zjazdu publicznego z drogi gminnej w ul. Sucharskiego nr 410053S na drogę wewnętrzną nr 000011S, a także nowych miejsc postojowych wzdłuż ul. Sucharskiego.

Podstawowe parametry:

- Szerokość jezdni zjazdu 5,0m;
- Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi zaprojektowano łukiem o promieniu 6 m;
- Warstwa ścieralna zjazdu z mieszanki mineralno-asfaltowej ograniczona krawężnikami na ławie betonowej z oporem;
- Na styku drogi asfaltowej i zjazdu ułożyć krawężnik drogowy najazdowy 15x22 – światło 4cm;
- Miejsca parkingowe w ilości 4 szt. usytuowane pod kątem 45° względem jezdni;
- Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej koloru szarego.

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót	Numery pozycji
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	od 1 do 3
2	Roboty ziemne wraz z podbudową	od 4 do 7
3	Nawierzchnia jezdni	od 8 do 14
4	Miejsca postojowe	od 15 do 18
5	Pozostałe roboty	od 19 do 22

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 410053S na drogę wewnętrzną nr 000011S
na terenie miasta Myszkowa

Lp.	Podstawa	Nr STWiORB	Opis	J.m.	Przedmiar
1			Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
1 d.1	kalk. własna Uproszczona	D-00.00.00	Obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00
2 d.1	KNR 2-31 0813-01	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	45,00
3 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3	2,03
2			Roboty ziemne wraz z podbudową		
4 d.2	KNR 2-01 0205-02	D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	97,20
5 d.2	KNR 2-01 0214-04	D-02.00.00	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV <wywóz na odległość 5 km> Krotność = 10	m3	97,20
6 d.2	KNR 2-31 0111-03 0111-04	D-04.04.00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm	m2	180,00
7 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	D-04.04.00	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	180,00
3			Nawierzchnia jezdni		
8 d.3	KNR 2-31 1004-6	D-04.03.01a	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum).	m2	105,00
9 d.3	KNR 2-31 0311-1	D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca (o uziarnieniu kruszywa 0/31,5 mm), grubości 4-cm	m2	105,00
10 d.3	KNR 2-31 0311-02	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	105,00
11 d.3	KNR 2-31 1004-6	D-04.03.01a	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum).	m2	105,00
12 d.3	KNR 2-31 1004-7	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	105,00
13 d.3	KNR 2-31 0310-5	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych odpornej na koleinowanie (0/12,8 mm), asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3-cm .	m2	105,00
14 d.3	KNR 2-31 0310-06	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	105,00
4			Miejsca postojowe		
15 d.4	KNR 2-31 0401-08	D-02.00.00	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	125,00

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 410053S na drogę wewnętrzną nr 000011S
na terenie miasta Myszkowa

Lp.	Podstawa	Nr STWiORB	Opis	J.m.	Przedmiar
16 d.4	KNR 2-31 0402-04	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	10,00
17 d.4	KNR 2-31 0403-03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej <Krawężniki wystające, najazdowe, skośne>	m	125,00
18 d.4	KNR 2-31 0511-03	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	75,00
5			Pozostałe roboty		
19 d.5	KNNR 6 1301-05	D-02.00.00	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m2	125,00
20 d.5	KNR 2-21 0218-02 analogia	D-02.00.00	Dostarczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej na grubość 10 cm (koszt zakupu ziemi po stronie Wykonawcy)	m3	12,50
21 d.5	kalk. własna Uproszczona		Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej	kpl	1,00
22 d.5	kalk. własna Uproszczona		Zabezpieczenie sieci gazowej	kpl	1,00